

附件1：PCR实验室改造

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	品牌
一、装饰部分					
1	玻镁彩钢板吊顶	50系列,基板厚度0.426,玻镁中空彩钢板。具有防火、防水、耐腐蚀、抗变形、耐老化等优点,受力冲击而不破裂不凹陷。A级防火。	m ²	70.00	江苏吴江
2	玻镁彩钢板围护	50系列,基板厚度0.426,玻镁中空彩钢板。具有防火、防水、耐腐蚀、抗变形、耐老化等优点,受力冲击而不破裂不凹陷。A级防火。	m ²	210.00	江苏吴江
3	铝合金型材	彩钢板配套铝合金,含槽铝,角铝,内外圆弧等	m ²	280.00	江苏吴江
4	自流坪	3.0mm厚自流平及界面剂	m ²	70.00	汉高
5	PVC地板	2mmPVC地板,防霉、抗菌、耐磨、B1级防火	m ²	70.00	洁福美宝林系列
6	PVC踢脚线	2mmPVC地板,防霉、抗菌、耐磨、B1级防火	m ²	5.00	洁福美宝林系列
7	成品单开拉门	铝合金门框,钢板门体,900mm*2100mm带观察窗;	扇	8.00	宁波鸿运
8	电子互锁装置	缓冲间配套	套	3.00	宁波鸿运
9	传递窗	600*600*600,304不锈钢制作	套	3.00	宁波鸿运
10	电子门禁装置	带门吸、密码锁和读卡器	套	1.00	宁波鸿运
二、空调系统					
1	全新风恒温恒湿机组	送风量:3000m ³ /h,机组由新风段、初中效过滤段、送风机,均流段、高效过滤器、直膨盘管、电加热器、加湿器、出风段组成,风机为低噪声风机。使用氟系统冷热源。	台	1.00	维克
2	排风机组	排风量:3500m ³ /h,余压400pa,初F4、中F7、高效E12组成。	台	1.00	维克
3	镀锌板风管	规格:δ=0.75,矩形镀锌板风管、法兰、支架、安装	m ²	250.00	宝钢
4	镀锌板风管	规格:δ=0.5,矩形镀锌板风管、法兰、支架、安装	m ²	150.00	宝钢
5	风管保温	防火B1级20mmEPS保温板胶水粘贴安装	m ²	400.00	河北华美
6	消声器	400×320×1800镀锌钢板、多孔板制作	只	2.00	江苏吴江
7	定风量阀	400*320不低于一毫米的金属冷轧板,表面电镀	只	1.00	江苏吴江
8	调节阀	320×250不低于一毫米的金属冷轧板,表面电镀	只	2.00	江苏吴江
9	止回阀	250×200不低于一毫米的金属冷轧板,表面电镀	只	9.00	江苏吴江
10	高效、送风箱、出风板	484×484箱体、高效过滤器、出风板钢板制作,表面喷塑	只	4.00	江苏吴江

附件1：PCR实验室改造

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	品牌
11	高效、送风箱、出风板	320×320箱体、高效过滤器、出风板钢板制作，表面喷塑	只	6.00	江苏吴江
12	铝质底排风口	500×320铝合金制作，带初效过滤	个	5.00	江苏吴江
13	防雨百叶	根据现场尺寸定制排风、新风	个	2.00	江苏吴江
14	排风口	400×400铝合金制作，带初效过滤	套	4.00	江苏吴江
三、自控系统					
1	DDC控制柜	DDC-F-5.5-TH001-SI	个	2.00	广州奥凌
2	可编程控制器(继电器)	ACX36.040	个	2.00	广州奥凌
3	风道式温湿度传感器	QFM9160	个	2.00	广州奥凌
4	高温断路器	L4064K1006	个	2.00	广州奥凌
5	缺风压差开关	930(50-499Pa)	个	2.00	广州奥凌
6	中/高效压差开关	930(50-500Pa)	个	2.00	广州奥凌
7	微压计	负30Pa~正30Pa	个	7.00	西门子
8	辅料		项	2.00	广州奥凌
四、强电系统					
1	配电箱	含控制电器元器件，双电源切换	套	1.00	正泰配件
2	机组配电箱	含控制电器元器件，双电源切换	套	2.00	正泰配件
3	洁净灯	LED、乳白色有机玻璃灯罩 1200*300	套	6.00	国产优质
4	应急灯	LED、乳白色有机玻璃灯罩 1200*300	套	5.00	国产优质
5	洁净灯	LED、乳白色有机玻璃灯罩 600*300	套	4.00	国产优质
6	电线	ZR-BV铜芯2.5mm ²	m	800.00	远东线缆
7	电线	BVR铜芯多股2.5mm ²	m	400.00	远东线缆
8	电线	ZR-BV铜芯4mm ²	m	300.00	远东线缆
9	电线	BVR铜芯多股4.0mm ²	m	100.00	远东线缆

附件1：PCR实验室改造

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	品牌
10	电线	ZR-BV铜芯6mm ²	m	100.00	远东线缆
11	电线	BVR铜芯多股6.0mm ²	m	100.00	远东线缆
12	电线管	KBG20电线套管，含安装	m	400.00	远东线缆
13	电力电缆敷设	4×25+1×16mm ² 铜芯电缆及电缆头制作安装	m	40.00	远东线缆
14	电力电缆敷设	5×6mm ² 铜芯电缆及电缆头制作安装	m	40.00	远东线缆
15	电源开关	250V-10A单开	个	8.00	鸿雁
16	电源插座	250V-10A, 五孔插座	个	10.00	鸿雁
17	金属桥架	200*100桥架	米	50.00	鑫华天
五、实验边台柜等					
1	实验边台	3550*750*800, 钢木结构、12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。	台	4.00	宁波鸿运
2	实验边台	1150*750*800, 钢木结构、12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。	台	1.00	宁波鸿运
3	台式洗眼器	PP材质	只	3.00	宁波鸿运
4	水槽+单联水龙头	PP材质	套	3.00	宁波鸿运
5	单人洗手池	304不锈钢，感应水龙头	套	1.00	宁波鸿运
6	资料柜	900*450*1800，铝木结构	只	1.00	宁波鸿运
7	更衣柜	900*450*1800，铝木结构	只	3.00	宁波鸿运